

Nybyggnation - fiber

Så här går det till:

- Skicka in avtalet så snart som möjligt så vi får tid att planera och förbereda er fiberinstallationen. Minst 3 månader innan slutbesiktning.
- Fastighetsägaren ansvarar för att förlägga skyddslang exempelvis 50 mm skyddsror i samma schakt som för elservisen från tomtgräns fram till mätarskåp. Därifrån ska det förläggas ett skyddsror ca 20 mm fram till utrymme där fiberkundenhet ska installeras. I skyddsslangarna skall det även dras i en 7 mm fiberdukt (som erhålls från Trollhättan Energi) från tomtgräns fram till tänkt placering av fiberkundenhet.
- Fiberinstallationen sker preliminärt 3 månader efter Trollhättan Energi mottagit påskrivet fiberavtal. Det måste finnas el för att kunna driftsätta och kvalitetkontrollera fiberinstallationen. Vi hör av oss och bokar en tid för installationen.
- Vi meddelar när allt är klart och du kan beställa tjänst.
- Därefter faktureras anslutningsavgift och fibernätsavgift



Hela stans miljöbolag